

Na ujęciu wody pitnej przy ul. Rakowskiej w Staszowie rozpoczęto drugi etap modernizacji. Zadanie polega na wymianie przestarzałej i bardzo awaryjnej sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PE wraz z wymianą armatury, czyli zasuw, zaworów zwrotnych czy urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Modernizacja prowadzona w budynku hydroforowni i pompowni wody na ujęciu wody pitnej przy ul. Rakowskiej w Staszowie jest jedną z ważniejszych inwestycji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Staszów na ten rok. Pierwszy etap prac modernizacyjnych zamknął się w kwocie 134 000 zł. Wymieniono wodociąg zasilający Staszów od hydroforowni do komory rozdzielczej.

Prace drugiego etapu polegają na wymianie dwóch rurociągów, które łączą hydroforownię ze zbiornikami wody, wraz z zasuwami. Umożliwi to częste czyszczenie zbiorników oraz ich konserwację. Następnie zostaną wymienione rurociągi dostarczające wodę ze studni głębinowych nr 1 i 3 ujęcia Radzików I do zbiorników z rur stalowych na rury PE. W planach jest również wykonanie zasilania zbiorników wody z rur PE z ujęcia Radzików II, które zapewni ciągłą dostawę wody do zbiorników, szczególnie latem. Przewidywany dalszy koszt modernizacji ujęcia wody to 180 000 zł.















zdj. MJ | www.staszow.pl



zdj. MJ | www.staszow.pl

